

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแก้ว ช่วงที่ ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนม อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๓ เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีมาตรฐานราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว ช่วงที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ประมาณราคาเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	360,060.00	1.3074	470,742.44		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				470,742.44	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				470,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว ช่วงที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว ช่วงที่ 9

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่

พ.ศ. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	1218	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	6,090.00	6,090.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	40.60	ลบ.ม.	651.00	26,430.60	99.00	4,019.40	30,450.00	
3	ไม้แบบ	60.90	ลบ.ฟ.	190.00	11,571.00	133.00	8,099.70	19,670.70	
4	WIRE MESH ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	812	ตร.ม.	25.00	20,300.00	5.00	4,060.00	24,360.00	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต ø 12 มม. ผิวข้ออ้อย	180.26	กก.	20.68	3,727.78	3.30	594.86	4,322.63	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต ø 19 มม. ผิวเรียบ	187.32	กก.	21.04	3,941.21	2.90	543.23	4,484.44	
7	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	121.80	ลบ.ม.	1,775.00	216,195.00	306.00	37,270.80	253,465.80	
8	งานหินคลุกไหลทาง	30.45	ลบ.ม.	450.00	13,702.50	40.00	1,218.00	14,920.50	
9	หยอดยางมะตอย	287	ม.	5.00	1,435.00	3.00	861.00	2,296.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				297,303.09		62,756.99	360,060.08	
	FACTOR F 1.3074							470,742.54	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							470,000.00	

(ลงชื่อ)

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา