

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗/๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗/๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง ม.11 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 16 มีนาคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	366,632.00	1.3074	479,334.68	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				479,334.68	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		479,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

20 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 840.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรยง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,120	-	-	5	5,600	5,600	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42	651	27,342	99	4,158	31,500	
3	ไม่แบบ	ลบ.ฟ.	42	190	7,980	133	5,586	13,566	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	840	25	21,000	5	4,200	25,200	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขี้้อย	กก.	124.32	18.91	2,350	3.30	410	2,760	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	187.32	19.89	3,725	2.90	543	4,268	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	126	1,850	233,100	306	38,556	271,656	
8	งานหินคลุก ใหญ่ทาง	ลบ.ม.	21	450	9,450	40	840	10,290	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	224	5	1,120	3	672	1,792	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					306,067		60,565	366,632	
F 1.3074								479,334	
งบประมาณเพียง								479,000	