

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานทหารเชื่อมต่อถนนสาย สฎ ๓๐๒๖ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนม กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานทหาร เชื่อมต่อ ถนนสาย สฎ3026 ช่วงที่ 8		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.6 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานอาคาร		
ประมาณราคาเมื่อ	16 มีนาคม 2560	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	376,893.00	1.3074	492,749.91		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				492,749.91	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		492,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปลื้มคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปลื้มคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

20 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานทหาร เชื่อมต่อ ถนนสาย สฎ3026 ช่วงที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 850.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรณรง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรดกลีตผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,190	-	-	5	5,950	5,950	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42.50	651	27,667	99	4,207	31,874	
3	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	51	190	9,690	133	6,783	16,473	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	850	25	21,250	5	4,250	25,500	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้ออ้อย	กก.	150.96	18.91	2,854	3.30	498	3,352	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	189.55	19.89	3,770	2.90	549	4,319	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	127.50	1,850	235,875	306	39,015	274,890	
8	งานหินคลุก ใหญ่ห่ทาง	ลบ.ม.	25.50	450	11,475	40	1,020	12,495	
9	หยอดขางมะตอย	ม.	255	5	1,275	3	765	2,040	
10	ป้ายประชาสัมพันธุ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					313,856		63,037	376,893	
F 1.3074								492,749	
งบประมาณเพียง								492,000	