

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) สายซอยชอบอุทิศ หมู่ที่ ๔

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่องทาง
พร้อมถมดินหลังท่อปริมาณ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน ท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1 - 1.80 x 1.80 x 8.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยขอบอุทิศ ม.4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 ตามแบบเลขที่ ทช - 5 -203 ถึง 204/45
 ประมาณการตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	206,453.60	1.2782	263,888.99	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานทาง			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		263,888.99	- เงินประกันผลงานหัก 0%
		คิดเป็นเงินประมาณ		259,000.00	- ระยะเวลาทำงาน(เดือน) -
(ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ 18,000.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

20 มี.ค. 2559

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม 1 - 1.80 x 1.80 x 8.00 ม. (กม.)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยชอบอุทิศ ม.4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 ตามแบบเลขที่ ทช - 5 -203 ถึง 204/45
 ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ท่อลอดเหลี่ยม 1 - 1.80 x 1.80 x 8.00 ม.							
1	งานดินขุด	45.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	3,600.00	3,600.00
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.78	ลบ.ม.	1,400.00	2,492.00	398.00	708.44	3,200.44
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	27.77	ลบ.ม.	1,850.00	51,374.50	306.00	8,497.62	59,872.12
4	งานเหล็กเสริม	2.21	ตัน	-	-	3,300.00	7,293.00	7,293.00
	- RB ขนาด 6 มม.	0.01	ตัน	20,482.00	204.82	-	-	204.82
	- RB ขนาด 9 มม.	0.07	ตัน	19,641.00	1,374.87	-	-	1,374.87
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.20	ตัน	16,925.00	3,385.00	-	-	3,385.00
	- DB ขนาด 12 มม.	1.53	ตัน	18,915.00	28,939.95	-	-	28,939.95
	- DB ขนาด 16 มม.	0.40	ตัน	18,691.00	7,476.40	-	-	7,476.40
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	44.00	กก.	27.00	1,188.00	-	-	1,188.00
6	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว	104.00	ตร.ม.	668.00	69,472.00	133.00	13,832.00	83,304.00
7	งานดินถม	60.00	ลบ.ม.	110.00	6,600.00	-	-	6,600.00
8	joint filler	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	-	-	15.00
9	งานก่อสร้างทางเบียง	1.00	L/S	-	-	-	-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน							206,453.60

พื้นที่ใช้สอย = 14.40 ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา.....