

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง-เขี้ยวหมอน ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๒ เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง - เขียวหมอน ช่วงที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.8 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานอาคาร		
ประมาณราคาเมื่อ	16 มีนาคม 2560	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	148,628.00	1.3074	194,316.25		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				194,316.25	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		194,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร) (เงิน หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปลั่งคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปลั่งคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

20 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง – เขียวหมอน ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 82 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 328.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรณรงค์ จันทมนโณ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรวดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	492	-	-	5	2,460	2,460	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	16.40	651	10,676	99	1,623	12,299	
3	น้ำแบบ	ลบ.ฟ.	24.60	190	4,674	133	3,271	7,945	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	328	25	8,200	5	1,640	9,840	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขี้เอี้ยง	กก.	72.81	18.91	1,376	3.30	240	1,616	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	62.44	19.89	1,241	2.90	181	1,422	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	49.20	1,850	91,020	306	15,055	106,075	
8	งานหินคลุกให้ล้นทาง	ลบ.ม.	12.30	450	5,535	40	492	6,027	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	118	5	590	3	354	944	
10	ป้ายประชาสัมพันธุ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					123,312		25,316	148,628	
งบประมาณเพียง								194,316	
F 1.3074								194,000	