

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง-เขียวหมอน ช่วงที่ ๘ หมู่ที่ ๘  
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปลื้มคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

|                 |                                                                 |           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| โครงการ         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง - เขียวหมอน ช่วงที่ 8 |           |  |
| สถานที่ก่อสร้าง | ม.8 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี                                 |           |  |
| เจ้าของงาน      | องค์การบริหารส่วนตำบลพนม                                        |           |  |
| ประเภทงาน       | งานอาคาร                                                        |           |  |
| ประมาณราคาเมื่อ | 16 มีนาคม 2560                                                  | แบบเลขที่ |  |

| ที่                                             | รายการ | รวมค่าต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | ราคารวม    | หมายเหตุ           |    |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|--------------------|----|
| 1                                               | งานถนน | 335,936.00            | 1.3074   | 439,202.73 |                    |    |
|                                                 |        |                       |          |            | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0% |
|                                                 |        |                       |          |            | ดอกเบี้ยเงินกู้    | 6% |
|                                                 |        |                       |          |            | เงินประกันผลงานหัก | 0% |
| คิดเป็นเงินเพียง                                |        |                       |          | 439,202.73 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 7% |
| (ตัวอักษร) ( เงิน สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) |        |                       |          |            |                    |    |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปลั่งคง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายบรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(นายบรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายดารากร ปลั่งคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

20 มี.ค. 2560

## ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง – เขียวหมอน ช่วงที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม.หนา 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 740.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายยรรยง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

| ลำดับที่             | รายการ                                    | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ค่าราคาวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|                      |                                           |       |               | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                    | งานกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น        | ตร.ม. | 1,110         | -                  | -         | 5          | 5,550     | 5,550                    |          |
| 2                    | งานทรายหยาบรองพื้น                        | ลบ.ม. | 37            | 651                | 24,087    | 99         | 3,663     | 27,750                   |          |
| 3                    | น้ำแบบ                                    | ลบ.ฟ. | 55.50         | 190                | 10,545    | 133        | 7,381     | 17,926                   |          |
| 4                    | WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 740           | 25                 | 18,500    | 5          | 3,700     | 22,200                   |          |
| 5                    | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขี้เหล็ก    | กก.   | 164.28        | 18.91              | 3,106     | 3.30       | 542       | 3,648                    |          |
| 6                    | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ       | กก.   | 169.48        | 19.89              | 3,370     | 2.90       | 491       | 3,861                    |          |
| 7                    | งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.                    | ลบ.ม. | 111           | 1,850              | 205,350   | 306        | 33,966    | 239,316                  |          |
| 8                    | งานหินคลุกให้ต่าง                         | ลบ.ม. | 27.75         | 450                | 12,487    | 40         | 1,110     | 13,597                   |          |
| 9                    | หยอดยางมะตอย                              | ม.    | 261           | 5                  | 1,305     | 3          | 783       | 2,088                    |          |
| 10                   | ป้ายประชาสัมพันธ์                         | ป้าย  | 1             | -                  | -         | -          | -         | -                        |          |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน |                                           |       |               |                    | 278,750   |            | 57,186    | 335,936                  |          |
| งบประมาณเพียง        |                                           |       |               |                    |           |            |           | 439,202                  |          |
| F 1.3074             |                                           |       |               |                    |           |            |           | 438,000                  |          |