

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหีบ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
เสริมดินลูกรังปริมาณ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหีบ ช่วงที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	375,049.00	1.3074	490,339.06		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				490,339.06	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				476,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายดารากร ปลั่งคง)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายบรรจง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) ตรวจ
 (นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายบรรจง จันทมโน)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายดารากร ปลั่งคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

21 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหีบ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 800.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรยง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรตเกล็ดผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,200	-	-	5	6,000	6,000	
2	เสริมดินลูกรัง	ลบ.ม.	80	150	12,000	-	-	12,000	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	651	26,040	99	3,960	30,000	
4	ปูแบบ	ลบ.ฟ.	60	190	11,400	133	7,980	19,380	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	800	25	20,000	5	4,000	24,000	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้ออ้อย	กก.	177.60	18.91	3,358	3.30	586	3,944	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	178.40	19.89	3,548	2.90	517	4,065	
8	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	120	1,850	222,000	306	36,720	258,720	
9	งานหินคลุก ใหญ่ทาง	ลบ.ม.	30	450	13,500	40	1,200	14,700	
10	หยอดยางมะตอย	ม.	280	5	1,400	3	840	2,240	
11	ป้ายประชาสัมพันธุ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					313,246		61,803	375,049	
งบประมาณเพียง								490,339	
F 1.3074								476,000	