

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานทหารเชื่อมต่อกถนนสาย สฎ ๓๐๒๖ ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓/๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนม กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓/๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปลั่งคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายบรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานทหาร เชื่อมต่อ ถนนสาย สฎ3026 ช่วงที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	376,029.00	1.3074	491,620.31		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
คิดเป็นเงินเพียง				491,620.31		
				477,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) ยอนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคู) นายก อบต.พนม

21 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานทหาร เชื่อมต่อ ถนนสาย 5.00 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 850.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรณรงค์ จันทร์โสม นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรดเกลือผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,190	-	-	5	5,950	5,950	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42,50	651	27,667	99	4,207	31,874	
3	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	51	190	9,690	133	6,783	16,473	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	850	25	21,250	5	4,250	25,500	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขี้เอย	กก.	150.96	18.91	2,854	3.30	498	3,352	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	151.64	19.89	3,016	2.90	439	3,455	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	127.50	1,850	235,875	306	39,015	274,890	
8	งานหินคลุก 1/2 นิ้ว	ลบ.ม.	25.50	450	11,475	40	1,020	12,495	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	255	5	1,275	3	765	2,040	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					313,102		62,927	376,029	
F 1.3074								491,620	
งบประมาณเพียง								477,000	