

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ – บางนิล ช่วงที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๑ เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายขรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ - บางนิล ช่วงที่ 11
สถานที่ก่อสร้าง ม.12 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	328,532.00	1.3074	429,522.74		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				429,522.74	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				416,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายบรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

21 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ – บ้านนิล ช่วงที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 181 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 724.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายชัชโยธ งามขำงโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,086	-	-	5	5,430	5,430	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	36.20	651	23,566	99	3,583	27,149	
3	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	54.30	190	10,317	133	7,221	17,538	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	724	25	18,100	5	3,620	21,720	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขี้เอ้อย	กก.	160.72	18.91	3,039	3.30	530	3,569	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	160.56	19.89	3,193	2.90	465	3,658	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	108.60	1,850	200,910	306	33,231	234,141	
8	งานหินคลุก ใหญ่หลัทาง	ลบ.ม.	27.15	450	12,217	40	1,086	13,303	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	253	5	1,265	3	759	2,024	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					272,607		55,925	328,532	
งบประมาณเพียง								429,522	
F 1.3074								416,000	