

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบางนิล ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๙
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๓๔ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว
พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบางนิล ช่วงที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	237,680.00	1.3074	310,742.83		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				310,742.83	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		301,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายदारกร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายदारกร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

21 มี.ค. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอຍบางนิล ช่วงที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 520.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายยรรยง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานการตเค็ลผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	780	-	-	5	3,900	3,900	
2	ชุดระบายน้ำ	ม.	34	-	-	50	1,700	1,700	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	26	651	16,926	99	2,574	19,500	
4	ไม่แบบ	ลบ.ฟ.	39	190	7,410	133	5,187	12,597	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	520	25	13,000	5	2,600	15,600	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ตัวข้ออ้อย	กก.	115.44	18.91	2,182	3.30	380	2,562	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ตัวเรียบ	กก.	115.96	19.89	2,306	2.90	336	2,642	
8	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	78	1,850	144,300	306	23,868	168,168	
9	งานหินคลุกให้ล้ทาง	ลบ.ม.	19.50	450	8,775	40	780	9,555	
10	หยอดยางมะตอย	ม.	182	5	910	3	546	1,456	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					195,809		41,871	237,680	
F 1.3074								310,742	
งบประมาณเพียง								301,000	