

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยวังไทร ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
พร้อมเรียงหินใหญ่ตามคอนกรีต ๒๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐
เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังไทร ช่วงที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	ม.8 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน	งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ	21 กุมภาพันธ์ 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	285,145.00	1.3074	372,798.57		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				372,798.57	เงินประกันผลงานหัก	0%
	คิดเป็นเงินเพียง			361,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปลั่งคง)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายบรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปลั่งคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

227 ก.พ. 2560

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงไทร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 600.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายชรรย จันทมนโณ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรตกลี่ผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	900	-	-	5	4,500	4,500	
2	เรียงหินใหญ่ลาดคอนกรีต	ตร.ม.	24	300	7,200	80	1,920	9,120	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	30	651	19,530	99	2,970	22,500	
4	ไม่แบบ	ลบ.ฟ.	45	190	8,550	133	5,985	14,535	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	600	25	15,000	5	3,000	18,000	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้ออ้อย	กก.	133.20	19.13	2,548	3.30	439	2,987	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	133.80	19.78	2,646	2.90	388	3,034	
8	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	92	1,850	170,200	306	28,152	198,352	
9	งานหินคลุกให้ทาง	ลบ.ม.	21.30	450	9,585	40	852	10,437	
10	หยอดยางมะตอย	ม.	210	5	1,050	3	630	1,680	
11	ป้ายประชาสัมพันธุ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					236,309		48,836	285,145	
F 1.3074								372,798	
งบประมาณเพียง								361,000	