

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุขประชารักษ์-สฎ ๓๐๒๖ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๗
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว
พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุขประชารักษ์ - สฎ3026 ช่วงที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.7 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานอาคาร		
ประมาณราคาเมื่อ	6 มกราคม 2560	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	363,125.00	1.3074	474,749.63		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				474,749.63	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		460,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดรากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดรากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุขประชาภิรักษ์ – ฤดู3026 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 800.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรชช จันทมโณ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,200	-	-	5	6,000	6,000	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	651	26,040	99	3,960	30,000	
3	ปูแบบ	ลบ.ฟ.	60	190	11,400	133	7,980	19,380	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	800	25	20,000	5	4,000	24,000	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวซ้ออ้อย	กก.	177.60	19.45	3,454	3.30	586	4,040	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	178.40	19.78	3,528	2.90	517	4,045	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	120	1,850	222,000	306	36,720	258,720	
8	งานหินคลุกให้ล้นทาง	ลบ.ม.	30	450	13,500	40	1,200	14,700	
9	หยอดขางมะตอย	ม.	280	5	1,400	3	840	2,240	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					301,322		61,803	363,125	
งบประมาณเพียง								474,749	
F 1.3074								460,000	