

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยถ้ำโกบ-สำนักสงฆ์ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๕
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อคสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด พร้อมไหล่ทางหิน
คลุยกบอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑
ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายयरรอง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยถ้ำโกบ - สำนักสงฆ์ ช่วงที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 6 มกราคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	369,589.00	1.3074	483,200.66		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				483,200.66	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		469,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายขรรค์ จันทมน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายขรรค์ จันทมน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอຍใต้โกป -- ถิ่นักสงฆ์ ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 800.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรณรง จันทมโณ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรวดเกลี่ยผิวทางคิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,200	-	-	5	6,000	6,000	
2	ฝังท่อคสล.Ø 0.60 ม.	ท่อน	8	658	5,264	150	1,200	6,464	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	651	26,040	99	3,960	30,000	
4	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	60	190	11,400	133	7,980	19,380	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	800	25	20,000	5	4,000	24,000	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขี้ด้อย	กก.	177.60	19.45	3,454	3.30	586	4,040	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	178.40	19.78	3,528	2.90	517	4,045	
8	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	120	1,850	222,000	306	36,720	258,720	
9	งานหินคลุกให้ลู่ทาง	ลบ.ม.	30	450	13,500	40	1,200	14,700	
10	หยอดยางมะตอย	ม.	280	5	1,400	3	840	2,240	
11	ป้ายประชาสัมพันธุ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					306,586		63,003	369,589	
F 1.3074								483,200	
งบประมาณเพียง								469,000	