

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลพนม หมู่ที่ ๘
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๓๔๓ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อคสล. Ø ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ๑ จุด ฝังท่อคสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ๑ จุด และขุดคูระบายน้ำ ๔๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนม กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้น อบต.พนม
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน	งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ	6 มกราคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	177,873.00	1.3074	232,551.16		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				232,551.16	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		225,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร) (เงิน สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้น อบต.พนม (พื้นที่ 343.00 ตร.ม.)
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายชังโยธา เมื่อวันที่ มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	343	-	-	5	1,715	1,715	
2	ฝังท่อคสล. Ø 0.20 ม.	ท่อน	10	180	1,800	50	500	2,300	
3	ฝังท่อคสล. Ø 0.60 ม.	ท่อน	18	658	11,844	150	2,700	14,544	
4	บ่อคสล. พร้อมฝาเหล็กปิด ขนาด 0.80 x 1.00 ม. 4.1 ไม้แบบ	ตร.ม.	4.16	190	790	133	553	1,343	
	4.2 เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	กก.	16.33	19.45	317	3.30	53	370	
	4.3 คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	0.20	1,850	370	306	61	431	
	4.4 เหล็กแบน ขนาด 2" หน้า 6 มม.	เส้น	4	876	3,504	100	400	3,904	
5	ชุดระบายน้ำ	ม.	45	-	-	50	2,250	2,250	
6	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	18.40	651	11,978	99	1,821	13,799	
7	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	13.50	190	2,565	133	1,795	4,360	
8	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	343	25	8,575	5	1,715	10,290	
9	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	กก.	54.16	19.45	1,053	3.30	178	1,231	
10	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	31.22	19.78	617	2.90	90	707	
11	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	52.15	1,850	96,477	306	15,957	112,434	
	รวมยอดยกไป				139,890		29,788	169,678	

