

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๖ เมตร พร้อมปรับปรุงปากท่อคสล.และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ
สถานที่ก่อสร้าง ม.11 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 6 มกราคม 2560 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	243,927.00	1.3074	318,910.16	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				318,910.16	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		308,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สามแสนแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ระยะทาง 326.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายรณรง จันทมโน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	163	-	-	20	3,260	3,260	
2	ขุดดิน	ลบ.ม.	43.03	-	-	80	3,442	3,442	
3	ไม่แบบ	ลบ.พ.	58.90	190	11,191	133	7,833	19,024	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม. ผิวยเรียบ	กก.	1,420	20.44	29,024	4.10	5,822	34,846	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวย่อย	กก.	133	19.45	2,586	3.30	438	3,024	
6	งานคอนกรีต กำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	80.35	1,850	148,647	306	24,587	173,234	
7	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	15	300	4,500	35	525	5,025	
8	ก่ออิฐบดครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4.68	220	1,029	78	365	1,394	
9	งานฉาบผนังด้านใน	ตร.ม.	4.68	50	234	95	444	678	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					197,211		46,716	243,927	
F 1.3074								318,910	
งบประมาณเพียง								308,000	