

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสนสุขประชารักษ์ – บ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายชัชโยธา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,050	-	-	5	5,250	5,250	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.50	651	24,412	99	3,712	28,124	
3	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	45	190	8,550	133	5,985	14,535	
4	WIRE MESH Ø4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20ม.	ตร.ม.	750	25	18,750	5	3,750	22,500	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวซ้อย	กก.	133.20	16.49	2,196	3.30	439	2,635	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	167.25	19.73	3,299	2.90	485	3,784	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	112.50	1,850	208,125	306	34,425	242,550	
8	งานหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	22.50	450	10,125	40	900	11,025	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	225	5	1,125	3	675	1,800	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน				276,582		55,621		332,203	
F 1.2708								422,163	
งบประมาณเพียง								422,000	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุขประชารักษ์ - บ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ ๗
หมู่ที่ ๗ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2559

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสนสุขประชารักษ์ - บ้านทุ่งเจริญ ช่วงที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 29 กันยายน 2559 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	332,203.00	1.2708	422,163.57		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				422,163.57	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		422,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สีแสดสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปลั่งคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบรรยง จันทมน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายบรรยง จันทมน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปลั่งคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม