

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลำไย ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. (หรือพื้นที่ 600.00 ตร.ม.)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายชังโยธา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	คำราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	900	-	-	5	4,500	4,500	
2	ขุดดูระบายน้ำ	ม.	25	-	-	50	1,250	1,250	
3	ลี้มกอไผ่	เหมา	1	-	-	2,500	2,500	2,500	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	30	651	19,530	99	2,970	22,500	
5	ไม่แบบ	ลบ.ฟ.	45	190	8,550	133	5,985	14,535	
6	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	600	25	15,000	5	3,000	18,000	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวซ้อย	กก.	133.20	16.49	2,196	3.30	439	2,635	
8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	133.80	19.73	2,639	2.90	388	3,027	
9	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	90	1,850	166,500	306	27,540	194,040	
10	งานหินคลุกให้ต่าง	ลบ.ม.	22.50	450	10,125	40	900	11,025	
11	หยอดยางมะตอย	ม.	210	5	1,050	3	630	1,680	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					225,590		50,102	275,692	
F 1.2708								350,349	
งบประมาณเพียง								350,000	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยถ้ำโกบ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ขุดคูระบายน้ำ ปริมาณ ๒๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน

โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยถ้ำโกบ ช่วงที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ม.11 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ประมาณราคาเมื่อ 29 กันยายน 2559 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	275,692.00	1.2708	350,349.39		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				350,349.39	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		350,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม