

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว ช่วงที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานถนน
ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	370,084.00	1.2726	470,968.90		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
				470,968.90	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		470,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร) (เงิน สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ อินบุญณะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายชังโยธา เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,000	-	-	5	5,000	5,000	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	651	26,040	99	3,960	30,000	
3	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	60	190	11,400	133	7,980	19,380	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	800	30	24,000	5	4,000	28,000	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวซ้อ้อย	กก.	177.60	19.42	3,448	3.40	603	4,051	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	178.40	21.12	3,767	3.40	606	4,373	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	120	1,850	222,000	306	36,720	258,720	
8	งานหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	30	450	13,500	40	1,200	14,700	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	280	8	2,240	4	1,120	3,360	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	2,000	2,000	500	500	2,500	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					308,395		61,689	370,084	
F 1.2726								470,968	
งบประมาณเพียง								470,000	