

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวังหิน
สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานถนน
ประมาณราคาเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Facter F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	287,345.00	1.2726	365,675.25		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				365,675.25	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				365,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ อินบุญณะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวิชาญ อินบุญณะ) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังหิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายทรง โนน นายช่างโยธา เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	750	-	-	5	3,750	3,750	
2	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	150	-	-	60	9,000	9,000	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	30	651	19,530	99	2,970	22,500	
4	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	45	190	8,550	133	5,985	14,535	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	600	30	18,000	5	3,000	21,000	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวซ้อย	กก.	133.80	19.42	2,598	3.40	454	3,052	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	133.20	21.12	2,813	3.40	452	3,265	
8	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	90	1,850	166,500	306	27,540	194,040	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง ซ้ำละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	22.50	450	10,125	40	900	11,025	
10	หยอดยางมะตอย	ม.	206	8	1,648	5	1,030	2,678	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	2,000	2,000	500	500	2,500	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					231,764		55,581	287,345	
F 1.2726								365,675	
งบประมาณเพียง								365,000	