

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ – บางนิล ช่วงที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓/๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2559

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่-บางนิล ช่วงที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง ม.12 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 14 มีนาคม 2559 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	362,259.00	1.2726	461,010.80		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
				461,010.80	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		461,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สีแสดหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายสมจิตต์ หนูชู) เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ – บางนิล ช่วงที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายทรงโยธ นามช่างโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	1,200	-	-	5	6,000	6,000	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	651	26,040	99	3,960	30,000	
3	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	60	190	11,400	133	7,980	19,380	
4	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	800	25	20,000	5	4,000	24,000	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวซ้อย	กก.	177.60	17.42	3,093	3.30	586	3,679	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	178.40	16.95	3,023	2.90	517	3,540	
7	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	120	450	222,000	306	36,720	258,720	
8	งานหินคลุกให้ต่าง	ลบ.ม.	30	5	13,500	40	1,200	14,700	
9	หยอดยางมะตอย	ม.	280	2,000	1,400	3	840	2,240	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					300,456		61,803	362,259	
F 1.2726								461,010	
งบประมาณเพียง								461,000	