

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหีบ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนม

อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๒ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบ่ออัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว พร้อมเสริมท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด และเสริมท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ๑ จุด พร้อมเสริมหินคลุกรองพื้นทาง ปริมาณ ๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย มาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดารากร ปล้องคง

๖.๒ นายสมจิตต์ หนูชู

๖.๓ นายยรรยง จันทมโน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหีบ
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 14 มีนาคม 2559 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	264,782.00	1.2726	336,961.57		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
				336,961.57	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		336,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายดารากร ปล้องคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายยรรยง จันทมโน) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายสมจิตต์ หนูชู) เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายดารากร ปล้องคง) ปลัด อบต.พนม

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณรังสรรค์ สาคร) นายก อบต.พนม

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหีบ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 92 ม. หน้า 0.15 ม. (พื้นที่รวม 563.50 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา ประมาณราคาโดย นายทรงโยธา เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่าราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	ตร.ม.	644	-	-	5	3,220	3,220	
2	ฝังท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	ท่อน	9	658	5,922	150	1,350	7,272	
3	หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	48	200	9,600	40	1,920	11,520	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	28.17	651	18,338	99	2,788	21,126	
5	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	27.60	190	5,244	133	3,670	8,914	
6	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	563.50	25	14,087	5	2,817	16,904	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	กก.	88.80	17.42	1,546	3.30	293	1,839	
8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	กก.	111.50	16.95	1,889	2.90	323	2,212	
9	งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	84.52	1,850	156,362	306	25,863	182,225	
10	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15	450	6,750	40	600	7,350	
11	หยอดยางมะตอย	ม.	150	5	750	3	450	1,200	
12	รื้อถอนถนนคสล.เดิม	ตร.ม.	40	-	-	25	1,000	1,000	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					220,488		44,294	264,782	
F 1.2726								336,961	
งบประมาณเพียง								336,000	